ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 51,500.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 สายภายในหมู่บ้านหนองเหล่า

จากบ้านนางสาววิลาสินี โคตรสมบัติ ถึงบ้านนายวิชา สารบูรณ์ รายละเอียดดังนี้

- ยกร่องพูนดินคันทางกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินถม 420 ลูกบาศก์เมตร

- ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 105 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย

- วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1 เมตร 1 จุด จำนวน 5 ท่อน

พร้อมฝังหลักแสดงแนวเขตถนน จำนวน 8 ต้น ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 51,500.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ

6.3 นายสุพรรณ เสาเวียง ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคาถนนลูกรัง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มต้นจากบ้านนางสาววิลาสินี โคตรสมบัติ ถึงที่บ้านนายวิชา สารบูรณ์

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
(ราคาพาณิชย์เดือน มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 27 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-		-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	37,850.00	1.3607	51,502.50	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			51,502.50	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			51,500.00	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณการ (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางระวีวรรณ มัดธนู) (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

(นายบุญนำ ชินทวัน) (ลงชื่อ) กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (นายสุวิทย์ อุทธสิงห์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุพรรณ เสาเวียง)

ใบประมาณราคาถนนลูกรัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณประจำปี 2564

สายทาง บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ระยะทาง ยาว 140 เมตร

ผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

เริ่มต้นจากบ้านนางสาววิลาสินี โคตรสมบัติ ถึงที่บ้านนายวิชา สารบูรณ์

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

(ราคาพาณิชย์เดือน มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 27 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานถางป่า	ตร.ม	-	-	-	
2	งานดินถม	ตร.ม	-	-	-	
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	420.00	46.00	19,320.00	
	2.2 งานดินถม (จากงานดินตัก)	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม	105.00	126.00	13,230.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.)	ลบ.ม	-	-	-	
	4.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.3 ขนาด Dia 0.50 x 1.00 ม.	ท่อน	5.00	660.00	3,300.00	
	4.4 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.5 ขนาด Dia0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	4.6 ขนาด Dia 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5	เครื่องหมายจราจร				-	
	5.1 หลักแสดงแนวเขต	ท่อน	8.00	250.00	2,000.00	
	ค่าวัสดุ				37,850.00	
	Factor F 1.3607		-	-	13,652.50	
	รวมเป็นเงิน				51,502.50	
	ขอเพียง (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				51,500.00	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)