

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยอีปาน บ้านคูขาด หมู่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 395,200.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการขุดลอกลำห้วยอีปาน บ้านคูขาด หมู่ 3 จำนวน 2 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ รายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 เริ่มต้นจากที่นายนายคำดี สีมา ถึงฝายกั้นน้ำ ปากบนกว้าง 11 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง

5.70 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกจากดินเดิม 1.60 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,934 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 เริ่มต้นจากฝายกั้นน้ำ ถึงที่นายนายสมจิตร สารบุรณ์ ปากบนกว้าง 11 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง

5.70 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกจากดินเดิม 1.40 เมตร ปริมาตรดินขุด 6,436 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่ากำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นเงิน 395,200.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

6.3 นายสุพรรณ เสาวเวียง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคางานชลประทาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน ขุดลอกลำห้วยอีปาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหล่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
 ราคาน้ำมัน 30.- บาท/ ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-		-	เงื่อนไซ
2	ประเภทงานงานทาง	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน	295,915.30	1.3357	395,254.07	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			395,254.07	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			395,200.00	

ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประมาณการ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ อุทอสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุพรรณ เสาเวียง)

กรรมการ

(นางระวีวรรณ มัตถนุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

(นายเย็น เชื้อสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

ใบประมาณราคางานชลประทาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณประจำปี 2565

ประเภทงาน ชุดลอกลำห้วยอีปาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

รายการ จุดที่ 1 เริ่มต้นจากที่หน้านายคำดี สีมา ถึงฝายกันน้ำ ปากบนกว้าง 11 เมตร กันลำห้วยกว้าง 5.70 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกจากดินเดิม 1.60 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,934 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 2 เริ่มต้นจากฝายกันน้ำ ถึงที่หน้านายสมจิตร สารบูรณ์ ปากบนกว้าง 11 เมตร กันลำห้วยกว้าง 5.70 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกจากดินเดิม 1.40 เมตร ปริมาตรดินขุด 6,436 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคา นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานวางป่า					
	1.1 งานถากถาง	ตร.ม	-	-	-	
	1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม	1,800.00	2.60	4,680.00	
2	งานดินขุด					
	2.1 งานดินขุดด้วยแรงคน	ลบ.ม	-	-	-	
	2.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม	8,370.00	28.69	240,135.30	
	จุดทิ้งดิน ระยะขนดิน 1 กม.					
	2.3 งานดินขุดยาก	ลบ.ม	-	-	-	
3	งานขุดลอก					
	3.1 งานดินขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	-	-	-	
	จุดทิ้งดิน ระยะขนดิน 1 กม.					
	3.2 งานดินขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
5	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม	-	-	-	
6	งานท่อทั่วไป					
	6.1 ขนาด Dia 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	175.00	292.00	51,100.00	
	6.2 ขนาด Dia 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
	6.3 ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
8	งานคอนกรีตตาด					
	8.1 งานคอนกรีตตาดหนา 3 ซม.	ตร.ม	-	-	-	
	8.2 งานคอนกรีตตาดหนา 5 ซม.	ตร.ม	-	-	-	
	8.3 งานคอนกรีตตาดหนา 7 ซม.	ตร.ม	-	-	-	
	ค่าวัสดุ				295,915.30	
	Factor F 1.3357				99,338.77	
	รวมเป็นเงิน				395,254.07	

ผู้ประมาณการ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง