

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสร้างช้าง หมู่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 33,600.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสร้างช้าง หมู่ 7

เริ่มต้นจากที่นางอุดร เชื้อสิงห์ ถึงที่นางฟอง ทองมัน

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 29 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ

จำนวน 3 บ่อ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 35,800.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.1)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายสุวิทย์ อุทสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

6.3 นายสุพรรณ เสาเวียง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 32 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างข้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 (เริ่มต้นจากที่นางอู๋ร เชื้อสิงห์ ถึงบ้านนางพอง ทองมัน)
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
 (ราคาพาณิชย์เดือน พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำมัน 29 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	27,454.67	1.3056	35,844.82	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			35,844.82	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			35,800.00	
ตัวอักษร (-สามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)					

ประมาณการ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางระวีวรรณ มัดธนู)

(ลงชื่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ

(นายบุญนำ ชินทวัน)

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ อุตสิงห์)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (ลงชื่อ)

(นายสุพรรณ เสาวเวียง)

กรรมการ

รายละเอียดการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 32 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างข้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 (เริ่มต้นจากที่นางอุตร เชื้อสิงห์ ถึงบ้านนางฟอง ทองมัน)

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 1A เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
 (ราคาพาณิชย์เดือน พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำมัน 29 บาท/ลิตร)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	14	ถุง	116.00	1,624.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม	2	ถุง	135.00	270.00	
3	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	280.00	560.00	
4	หินย่อย	2.5	ลบ.ม.	822.00	2,055.00	
5	เหล็กฉาก 40 X 40 x 4 มม.	2	ท่อน	482.00	964.00	
6	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	17	เส้น	139.00	2,363.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	24.00	48.00	
8	ตะปู 3"	2	กก.	36.00	72.00	
9	ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 3.00 ม.จำนวน 20 ท่อน	10.944	ลบ.ฟ.	429.00	4,694.98	
10	ท่อ คสล. ขนาด 0.30x 1.00 ม.	29	ท่อน	292.00	8,468.00	
	ค่าวัสดุ				21,118.98	
	ค่าแรงงาน				6,335.69	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				27,454.67	
	ค่า Factor F .3056				8,390.15	
	รวมเป็นเงิน				35,844.82	
ขอเพียง	(-สามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)				35,800.00	

ประมาณการ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ


 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางระวีวรรณ มัตริฐ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)


 (นายสุวิทย์ ลุทธสิงห์)

กรรมการ


 (นายบุญนำ ชินทวัน)

(ลงชื่อ)


 (นายสุพรรณ เสาวเวียง)

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า