

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5

เริ่มต้นจากบ้านนายสวัสดิ์ วรรณเสน ถึงที่นายประยงค์ วงศ์ละคร

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ระยะทางยาว 99 เมตร

รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 213,800- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.1)

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุวิทย์ อุทธสิงห์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
6.3 นายสุพรรณ เสาเวียง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบฟอร์มการประมาณราคารางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 99 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพมเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 (เริ่มต้นจากบ้านนายสวัสดิ์ วรรณแสน ถึงที่นายประยงค์ วงศ์ละคร)  
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ออกแบบและรายการ  
 แบบเลขที่  
 ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565  
 (ราคาพาณิชย์เดือนพฤษภาคม 2565 ราคาน้ำมัน 35 บาท)


ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางอาคาร	-		-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานงานทาง	157,184.23	1.3607	213,880.58	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			213,880.58	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			213,800.00	

ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประมาณการ


  
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้ตรวจสอบ

  
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นางระวีวรรณ มัตถนู)

(ลงชื่อ)

  
 (นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)


ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า


(ลงชื่อ)

  
 (นายสุวิทย์ อุทธสิงห์)

กรรมการ

  
 (นายเย็น เชื้อสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า (ลงชื่อ)

  
 (นายสุพรรณ เสาเวียง)

กรรมการ

รายละเอียดการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๑๑ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 (เริ่มต้นจากบ้านนายสวัสดิ์ วรรณแสน ถึงที่นายประยงค์ วงศ์ละคร)

แบบเลขที่

กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประเมินการโดย นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565  
 (ราคาพาณิชย์เดือนพฤษภาคม 2565 ราคาน้ำมัน 35 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	144	ถุง	121.00	17,424.00	
2	ทรายหยาบ	15	ลบ.ม.	280.00	4,200.00	
3	หินย่อย	24	ลบ.ม.	822.00	19,728.00	
4	เหล็กฉาก 40 X 40 x 4 มม.	33	ท่อน	513.00	16,929.00	
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	347	เส้น	145.00	50,315.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	50	กก.	39.00	1,950.00	
7	ตะปู 3"	25	กก.	39.00	975.00	
8	ไม้แบบ 1" x 8" ยาว 2.50 ม.จำนวน 48 ท่อน	21.888	ลบ.ฟ.	429.00	9,389.95	
	ค่าวัสดุ				120,910.95	
	ค่าแรงงาน				36,273.29	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				157,184.24	
	ค่า Factor F .3607				56,696.35	
	รวมเป็นเงิน				213,880.59	
	ขอเบิก/ขอเพียง (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)				213,800.00	

ประมาณการ



(นายปกรณ์ โสมเกษตรินทร์)